COMUNE DI
MONTE SANT'ANGELO
Provincia di Foggia

RICONVERSIONE DI SPAZI INUTILIZZATI DA ADIBIRE
A MENSE PER L'ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO

I. C. "TANCREDI - AMICARELLI" – Monte Sant'Angelo (FG)

Via G. Tancredi, 1.

PLESSI "VIA G.T. GIORDANI", "VIA GIGLIO" E "TANCREDI"

Cod. Elaborato	Elaborato	Scala
CME	**Computo Metrico Estimativo**	

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 4: ***Istruzione e Ricerca***

Componente 1: ***Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università***

Investimento 1.2: ***"Piano di estensione del tempo pieno e mense"***

REGIONE PUGLIA

FUTURA

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Italiadomani

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Progetto ESECUTIVO
ING. GIUSEPPE CUOCCIO

Responsabile Unico del Procedimento:
ARCH. GIAMPIERO BISCEGLIA _____

Data

MARZO

2025

PROGETTO ESECUTIVO

D.LGS n. 36/2023 Art.41-43, Allegato I.7

Comune di Monte Sant'Angelo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RICONVERSIONE DI SPAZI INUTILIZZATI DA ADIBIRE A MENSE PER L'ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO I.C. "TANCREDI – AMICARELLI" – Monte Sant'Angelo (FG), Via G. Tancredi, 1

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo

Monte Sant'Angelo, 14/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 PUG2025/01 .E02.167.001	Smontaggio di infissi interni in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.							
	Scuola Giordani							
	Locale Servizi	2,00	0,90		2,100	3,78		
	Servizi igienici	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Area Mensa	1,00	0,80		2,100	1,68		
	Scuola Giglio							
	Servizi Igienici	4,00	0,90		2,100	7,56		
	Area Mensa	1,00	0,80		2,100	1,68		
	Scuola Tancredi							
	Servizi Igienici	1,00	0,90		2,100	1,89		
		1,00	1,45		2,400	3,48		
	Area Docce	1,00	1,45		2,400	3,48		
	Area Mensa	2,00	1,30		2,400	6,24		
	SOMMANO m²					31,68	21,02	665,91
2 PUG2025/01 .E02.109.001	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri in gres o di maiolica o marmo							
	Scuola Giordani							
	Area Mensa		47,47			47,47		
	Scuola Giglio							
	Area Comune		50,40			50,40		
	Area Mensa		24,00			24,00		
	Scuola Tancredi							
	Disimpegno		29,85			29,85		
	SOMMANO m					151,72	3,13	474,88
3 PUG2025/01 .E02.193.003	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette, sifoni e staffe di ancoragg ... ito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato gruppo di rubinetti sino al Ø 3/4"							
	Scuola Giordani							
	Locale servizi					1,00		
	Servizi Igienici					3,00		
	Scuola Giglio							
	Bagno personale					1,00		
	Servizi Igienici					6,00		
	Scuola Tancredi							
	Bagno Personale					1,00		
	Antibagno					2,00		
	SOMMANO cad					14,00	6,88	96,32
4 PUG2025/01 .E02.179.005	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere vaso igienico (WC)							
	Scuola Giordani							
	Servizi Igienici					2,00		
	Scuola Giglio							
	Bagno Personale					1,00		
	Servizi igienici					8,00		
	Scuola Tancredi							
	Bagno Personale					1,00		
	SOMMANO cad					12,00	80,71	968,52
	A R I P O R T A R E							2'205,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´205,63
5 PUG2025/01 .E02.179.007	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere bidet							
	Scuola Giordani							
	Servizi Igienici					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,76	70,76
6 PUG2025/01 .E02.179.009	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere lavabo singolo su mensola							
	Scuola Giordani							
	Servizi Igienici					2,00		
	Scuola Giglio							
	Bagno Personale					1,00		
	Servizi Igienici					2,00		
	Scuola Tancredi							
	Bagno personale					1,00		
	Antibagno					2,00		
	Antibagno					2,00		
	SOMMANO cad					10,00	46,44	464,40
7 PUG2025/01 .E02.179.015	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere cassetta alta di scarico							
	Scuola Giordani							
	Servizi Igienici					2,00		
	Scuola Giglio							
	Bagno Personale					1,00		
	Servizi igienici					8,00		
	Scuola Tancredi							
	Bagno Personale					1,00		
	SOMMANO cad					12,00	22,76	273,12
8 PUG2025/01 .E02.115.003	Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'a ... ll'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione							
	Scuola Giordani							
	Area Servizi		4,20	1,500		6,30		
			9,80	2,000		19,60		
	Servizi Igienici		10,00	2,200		22,00		
			1,30	1,500		1,95		
	Scuola Giglio							
	Servizi Igienici		10,30		2,200	22,66		
		2,00	1,30		1,100	2,86		
			9,75		2,200	21,45		
	Antibagno		8,00		2,200	17,60		
	Wc personale		4,70		2,200	10,34		
	Scuola Tancredi							
	Bagno personale	2,00	2,84		2,000	11,36		
	Docce		17,20		1,500	25,80		
	Antibagno		23,25		2,000	46,50		
	SOMMANO m²					208,42	17,83	3´716,13
9 PUG2025/01 .E02.009.005	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare muratura in pietrame							
	Scuola Giordani							
	Tramezzo Servizi		3,87	0,150	2,400	1,39		
	Scuola Giglio							
	Tramezzo Wc Bambini		3,15	0,150	4,800	2,27		
	Scuola Tancredi							
	Bagno Personale		1,50	0,150	2,500	0,56		
	A R I P O R T A R E					4,22		6´730,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,22		6´730,04
	SOMMANO m³					4,22	149,62	631,40
10 PUG2025/01 .E02.093.001	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale in mattoni, marmette							
	Scuola Giordani							
	Servizi					11,50		
	Servizi Igienici					10,55		
	Area Mensa					93,00		
	Scuola Giglio							
	Servizi Igienici					7,00		
						6,95		
	Wc personale		1,60	1,500		2,40		
	Antibagno		2,45	1,450		3,55		
			1,70	1,200		2,04		
	Area comune					67,83		
	Area Mensa		6,70	4,950		33,17		
			2,90	0,400		1,16		
	Scuola Tancredi							
	Area docce					19,70		
	Bagno Personale		1,50	1,350		2,03		
	Antibagno		1,50	6,550		9,83		
						27,05		
	SOMMANO m²					297,76	10,90	3´245,58
11 PUG2025/01 .E02.077.003	Demolizione di massetto, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: in calcestruzzo							
	Vedi voce n° 10 [m² 297.76]				0,100	29,78		
	Scuola Tancredi							
	Area docce	19,70			0,170	3,35		
	SOMMANO m³					33,13	227,36	7´532,44
12 PUG2025/01 .E02.131.001	Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo, dello spessore medio di cm 4, compresa la rimozione della rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a ... er una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. vedi voce							
	Scuola Giordani							
	Area Servizi		14,55		2,500	36,38		
	Servizi Igienici		13,86		2,500	34,65		
	Scuola Giglio							
	Wc Personale		5,50		2,500	13,75		
	Antibagno		11,20		2,500	28,00		
	Servizi Igienici		24,70		2,500	61,75		
	Area da destinare a terminale di cucina		12,15		2,500	30,38		
	Scuola Tancredi							
	Bagno personale	2,00	2,84		2,200	12,50		
	Docce		19,95		2,500	49,88		
	Antibagno		23,25		2,500	58,13		
	SOMMANO m²					325,42	11,26	3´664,23
13 PUG2025/01 .E02.133.001	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici vedi voce							
	Scuola Giordani							
	Area servizi		14,55		2,300	33,47		
	Servizi Igienici		13,86		2,300	31,88		
	Area Mensa	0,30	52,06		4,800	74,97		
	Scuola Giglio							
	Bagno Personale	0,30	5,50		2,300	3,80		
	Antibagno	0,30	11,20		2,300	7,73		
	Servizi Igienici	0,30	24,70		2,300	17,04		
	A R I P O R T A R E					168,89		21´803,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					168,89		21´803,69
	Area Comune	0,30	42,85		2,300	29,57		
	Area Mensa	0,30	23,97		2,300	16,54		
	Scuola Tancredi							
	Area Docce	0,40	19,95		2,300	18,35		
	Antibagno	0,40	26,87		2,300	24,72		
	Area Mensa	0,30	52,95		4,750	75,45		
	SOMMANO m²					333,52	12,51	4´172,34
14 PUG2025/01 .E01.065.001	Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un ... e superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 6,5 ÷ 7,5 mc					60,00		
	SOMMANO m³/giorno					60,00	13,92	835,20
15 PUG2025/01 .E01.059.001	Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, quando ladistanza al luogo degli scavi, demolizioni o tagli è maggiore di 50 metri. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100.							
	Vedi voce n° 2 [m 151.72]			0,100	0,015	0,23		
	Vedi voce n° 3 [cad 14.00]		0,10	0,200	0,200	0,06		
	Vedi voce n° 4 [cad 12.00]		0,50	0,500	0,500	1,50		
	Vedi voce n° 5 [cad 1.00]		0,45	0,500	0,500	0,11		
	Vedi voce n° 6 [cad 10.00]		0,50	0,500	0,500	1,25		
	Vedi voce n° 7 [cad 12.00]		0,30	0,300	0,150	0,16		
	Vedi voce n° 8 [m² 208.42]				0,015	3,13		
	Vedi voce n° 9 [m³ 4.22]					4,22		
	Vedi voce n° 10 [m² 297.76]				0,015	4,47		
	Vedi voce n° 11 [m³ 33.13]					33,13		
	Vedi voce n° 12 [m² 325.42]				0,030	9,76		
	Vedi voce n° 13 [m² 333.52]					333,52		
	SOMMANO m³					391,54	32,53	12´736,80
16 PUG2025/01 .E01.061.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15							
	Vedi voce n° 15 [m³ 391.54]					391,54		
	SOMMANO m³					391,54	18,78	7´353,12
17 PUG2025/01 .E01.067.001	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento							
	Vedi voce n° 11 [m³ 33.13]	15,00				496,95		
	SOMMANO q					496,95	3,09	1´535,58
18 PUG2025/01 .E01.067.003	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 02 - mattoni							
	Vedi voce n° 9 [m³ 4.22]	15,00				63,30		
	SOMMANO q					63,30	3,22	203,83
	A R I P O R T A R E							48´640,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48´640,56
19 PUG2025/01 .E01.067.005	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... mpilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 03 - mattonelle e ceramiche							
	Vedi voce n° 8 [m² 208.42]	15,00			0,020	62,53		
	Vedi voce n° 10 [m² 297.76]	15,00			0,020	89,33		
	SOMMANO q					151,86	3,09	469,25
20 PUG2025/01 .E01.063.001	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	470,00	1´410,00
21 PUG2025/01 .E02.191.001	Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su auto ... per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm							
	a corpo		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	8,76	525,60
22 PUG2025/01 .E02.191.003	Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su auto ... nto ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: oltre i 10 cm e fino a 25 cm							
	a corpo		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	13,87	832,20
23 PUG2025/01 .E02.029.001	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni della sezione fino a 100 cmq							
	si stimano		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	20,25	1´012,50
24 PUG2025/01 .E08.027.005	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... ccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10							
	Vedi voce n° 10 [m² 297.76]					297,76		
	SOMMANO m²					297,76	32,49	9´674,22
25 PUG2025/01 .E06.031.005	Muratura realizzata con blocchi in laterizio alleggeriti in pasta con percentuale di foratura 45% e fori per l'alloggiamento delle armature verticali, per murature portanti sismich ... ture, acciaio d'armatura e quanto altro occorre a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte 25 x 19 cm, spessore 35 cm							
	Scuola Giordani							
	Spogliatoio		2,75		3,000	8,25		
	Wc		3,30		3,000	9,90		
	Scuola Giglio							
	Terminale di cucina		5,95		4,800	28,56		
	Spogliatoio		2,90		4,800	13,92		
	Antibagno		3,15		4,800	15,12		
	A R I P O R T A R E					75,75		62´564,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,75		62´564,33
	Scuola Tancredi							
	Terminale di cucina		2,28		4,750	10,83		
	Wc		1,47		3,000	4,41		
	Spogliatoio		1,47		3,000	4,41		
			3,87		4,750	18,38		
	chiusura porta esistente		1,00		2,300	2,30		
	Antibagno		4,60		9,857	45,34		
	SOMMANO m²					161,42	165,07	26´645,60
26 PUG2025/01 .E05.021.001	Travi prefabbricate in C.A.P. ad altezza costante per luce netta sino a 10 m, per travi di gronda o architravi di portoni con sezione a U o rettangolari, in cls ottenuto da inerti ... l sollevamento e la posa in opera per distanze di 30 km dalla produzione. ad altezza costante per luce netta sino a 10 m							
	Scuola Giordani							
	Terminale di cucina	1,00	1,20			1,20		
	Antibagno	1,00	1,20			1,20		
	Wc	2,00	1,00			2,00		
	Spogliatoio	1,00	1,20			1,20		
	Area Mensa	1,00	1,20			1,20		
	Scuola Giglio							
	Antibagno	1,00	1,20			1,20		
	Wc	3,00	1,10			3,30		
	Spogliatoio	1,00	1,20			1,20		
	Terminale di cucina	1,00	1,20			1,20		
	Area Mensa	1,00	1,20			1,20		
	Scuola Tancredi							
	Terminale di Cucina	1,00	1,20			1,20		
	Spogliatoio	1,00	1,20			1,20		
	Wc	1,00	1,20			1,20		
	Disimpegno	2,00	0,90			1,80		
	Antibagno	1,00	1,20			1,20		
	SOMMANO m					21,50	165,04	3´548,36
27 PUG2025/01 .E16.015.001	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per interni su pareti verticali con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia							
	Scuola Giordani							
	Pareti Laterali							
	Terminale di Cucina		14,51		2,500	36,28		
	Spogliatoio		9,45		2,500	23,63		
	Wc	2,00	4,40		2,500	22,00		
	Antiwc *(lung.=2,1+1,45)	2,00	3,55		2,500	17,75		
	Scuola Giglio							
	Pareti Laterali							
	Terminale di cucina		15,95		2,500	39,88		
	Wc		5,50		2,500	13,75		
	Spogliatoio		5,60		2,500	14,00		
	Antibagno		15,00		2,500	37,50		
	Servizi Igienici		9,86		2,500	24,65		
			10,42		2,500	26,05		
	Scuola Tancredi							
	Pareti Laterali							
	Terminale di cucina		13,00		2,500	32,50		
	Wc		5,68		2,500	14,20		
	Spogliatoio		7,75		2,500	19,38		
	Antibagno		12,25		2,500	30,63		
	Wc		16,56		2,500	41,40		
	SOMMANO m²					393,60	20,27	7´978,27
	A R I P O R T A R E							100´736,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100´736,56
28 PUG2025/01 .E16.013.001	Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspir ... di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm applicato a mano							
	Scuola Giordani							
	Pareti Laterali							
	Terminale di Cucina	0,40	11,75		2,250	10,58		
			2,75		2,250	6,19		
	Spogliatoio		9,45		1,400	13,23		
	Wc	2,00	4,40		1,400	12,32		
	Antiwc	2,00	3,55		1,400	9,94		
	Scuola Giglio							
	Pareti Laterali							
	Terminale di cucina	0,40	10,00		2,300	9,20		
			5,95		2,300	13,69		
	Wc	0,40	5,50		2,300	5,06		
	Spogliatoio		5,60		2,300	12,88		
	Antibagno	0,50	15,00		2,300	17,25		
	Servizi Igienici		9,86		2,300	22,68		
			10,42		2,300	23,97		
	Area Comune	0,40	48,77		4,800	93,64		
	Area Mensa	0,30	23,95		4,800	34,49		
	Scuola Tancredi							
	Pareti Laterali							
	Terminale di cucina		13,00		2,250	29,25		
	Wc		5,68		2,250	12,78		
	Spogliatoio		7,75		2,250	17,44		
	Antibagno		4,52		2,250	10,17		
		0,40	7,73		2,250	6,96		
	Disimpegno	0,40	34,95		4,800	67,10		
	Area Mensa	0,40	52,95		4,800	101,66		
	SOMMANO m²					530,48	65,61	34´804,79
29 PUG2025/01 .E06.049.003	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete							
	Scuola Giglio							
	Servizi Igienici	6,00	1,00		1,500	9,00		
	SOMMANO m²					9,00	49,71	447,39
30 PUG2025/01 .E12.071.001	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe asso ... atura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A) 60 x 60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm							
	Scuola Giordani							
	Terminale di Cucina					11,42		
	Spogliatoio					4,50		
	Wc	2,00	1,20	1,000		2,40		
	Antiwc		2,10	1,450		3,05		
	Area Mensa					88,90		
	Scuola Giglio							
	Terminale di cucina					12,58		
	Wc		1,60	1,150		1,84		
	Spogliatoio		1,60	1,200		1,92		
	Antibagno		3,45	1,450		5,00		
			1,70	0,900		1,53		
	Servizi Igienici		5,33			5,33		
			5,53			5,53		
	Area Comune		55,92			55,92		
	Area Mensa		34,50			34,50		
	Scuola Tancredi							
	Terminale di cucina		9,29			9,29		
	A R I P O R T A R E					243,71		135´988,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					243,71		135´988,74
	Wc		1,47	1,350		1,98		
	Spogliatoio		2,40	1,470		3,53		
	Antibagno					8,59		
	Wc					8,73		
	Disimpegno					24,35		
	SOMMANO m²					290,89	77,33	22´494,52
31 PUG2025/01 .E12.119.003	Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con impasto di sabbia e cemento o con idonei collanti e successiva pulitura con segatura a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria, esclusa la realizzazione del sottofondo. In piastrelle di ceramica o gres, misura minima cm 10x2							
	Vedi voce n° 30 [m² 290.89]					290,89		
	SOMMANO m²					290,89	21,17	6´158,14
32 PUG2025/01 .E15.001.003	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in ... ture dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm effetto cemento superficie preincisa a righe larghe, spessore 8,5 mm							
	Vedi voce n° 27 [m² 393.60]					393,60		
	SOMMANO m²					393,60	59,29	23´336,54
33 NP001	Realizzazione di Impianto elettrico ed idrico fognante (come da computo CME allegato)							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	155´000,00	155´000,00
34 PUG2025/01 .E13.003.001	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti effetto cemento, 7 x 60 cm, spessore 10 mm							
	Scuola Giordani							
	Area Mensa		52,05			52,05		
	Scuola Giglio							
	Area Comune		50,40			50,40		
	Area Mensa		24,00			24,00		
	Scuola Tancredi							
	Disimpegno		29,85			29,85		
	SOMMANO m					156,30	22,70	3´548,01
35 PUG2025/05 .I02.007.001	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... llarini metallici, con esclusione delle opere murarie per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica							
	Scuola Giordani							
	Bagno personale					2,00		
	Scuola Giglio							
	Bagno Personale					1,00		
	Servizi igienici					6,00		
	Scuola Tancredi					1,00		
	Bagno personale					1,00		
	SOMMANO cad					11,00	465,98	5´125,78
36 PUG2025/05	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni							
	A R I P O R T A R E							351´651,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							351´651,73
.I02.001.003	d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... esante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie delle dimensioni di circa 65 x 50 cm							
	Scuola Giordani							
	Antibagno personale					2,00		
	Scuola Giglio							
	Bagno Personale					1,00		
	Servizi igienici					4,00		
	Scuola Tancredi					1,00		
	Bagno Personale					1,00		
	Servizi Igienici					2,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,07	5´236,77
37 PUG2025/05 .I02.015.001	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza ... necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie con comando a pulsante pneumatico incassato							
	Scuola Giordani							
	Bagno personale					2,00		
	Scuola Giglio							
	Bagno Personale					1,00		
	Servizi igienici					6,00		
	Scuola Tancredi					1,00		
	Bagno personale					1,00		
	SOMMANO cad					11,00	266,61	2´932,71
38 PUG2025/05 .I02.025.003	Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia completo di mensole di sostegno, gruppo due rubinetti con bocca di erogazion ... appo e catenella, con esclusione delle opere murarie ad una bacinella e scolapiatti delle dimensioni di circa 80 x 45 cm							
	Scuola Giordani							
	Terminale di cucina					1,00		
	Scuola Giglio							
	Terminale di cucina					1,00		
	Scuola Tancredi							
	Terminale di cucina					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	577,61	1´732,83
39 PUG2025/05 .I04.019.001	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale							
	Scuola Giordani							
	Antiwc					2,00		
	Scuola Giglio							
	Bagno Personale					1,00		
	Servizi igienici					4,00		
	Scuola Tancredi							
	Wc personale					1,00		
	Antiwc alunni					2,00		
	SOMMANO cad					10,00	169,11	1´691,10
40 PUG2025/05 .I04.023.001	Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento normale							
	Scuola Giordani							
	Terminale di cucina					1,00		
	Scuola Giglio							
	Terminale di cucina					1,00		
	Scuola Tancredi							
	Terminale di cucina					1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		363´245,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		363´245,14
	SOMMANO cad					3,00	172,00	516,00
41 PUG2025/01 .E17.153.003	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani di larghezza 8 ÷ 11 cm							
	Scuola Giordani							
	Terminale di cucina	1,00	5,10			5,10		
	Antibagno	1,00	5,10			5,10		
	Wc	2,00	4,90			9,80		
	Spogliatoio	1,00	5,10			5,10		
	Area Mensa	1,00	5,10			5,10		
	Scuola Giglio							
	Antibagno	1,00	5,10			5,10		
	Wc	3,00	5,00			15,00		
	Spogliatoio	1,00	5,10			5,10		
	Terminale di cucina	1,00	5,10			5,10		
	Area Mensa	1,00	5,10			5,10		
	Scuola Tancredi							
	Terminale di Cucina	1,00	5,10			5,10		
	Spogliatoio	1,00	5,10			5,10		
	Wc	1,00	5,10			5,10		
	Disimpegno	1,99	5,70			11,34		
	SOMMANO m					92,24	10,02	924,24
42 PUG2025/01 .E17.155.003	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera fin ... nimo fatturabile 1,20 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo senza battuta profondità 101 ÷ 150 mm							
	Scuola Tancredi							
	Antibagno					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	55,76	55,76
43 PUG2025/01 .E17.117.005	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... r il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia effetto legno							
	Scuola Giordani							
	Terminale di cucina	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Antibagno	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Wc	2,00	0,70		2,100	2,94		
	Spogliatoio	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Area Mensa	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Scuola Giglio							
	Antibagno	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Wc	3,00	0,80		2,100	5,04		
	Spogliatoio	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Terminale di cucina	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Area Mensa	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Scuola Tancredi							
	Terminale di Cucina	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Spogliatoio	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Wc	1,00	0,90		2,100	1,89		
	Disimpegno	2,00	0,75		2,100	3,15		
	SOMMANO cad					31,92	577,90	18´446,57
44 PUG2025/01 .E17.127.003	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 40 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: anta singola effetto legno							
	Scuola Tancredi							
	A R I P O R T A R E							383´187,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							383´187,71
	Antibagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´043,00	1´043,00
45 PUG2025/01 .E07.131.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, rinforzate con nervatura armata di filo di ferro zincato, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm spessore lastra 9,5 mm							
	Scuola Tancredi							
	Wc personale		1,47	1,350		1,98		
	Spogliatoio personale		2,40	1,470		3,53		
	Terminale di cucina					9,29		
	Disimpegno					6,34		
	SOMMANO m²					21,14	35,95	759,98
46 PUG2025/01 .E16.083.001	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo							
	Scuola Giordani							
	Pareti Laterali							
	Terminale di Cucina		11,75		2,250	26,44		
			2,75		2,250	6,19		
	Spogliatoio		9,45		1,400	13,23		
	Wc	2,00	4,40		1,400	12,32		
	Antiwc	2,00	3,55		1,400	9,94		
	Scuola Giglio							
	Pareti Laterali							
	Terminale di cucina		10,00		2,300	23,00		
			5,95		2,300	13,69		
	Wc		5,50		2,300	12,65		
	Spogliatoio		5,60		2,300	12,88		
	Antibagno		15,00		2,300	34,50		
	Servizi Igienici		9,86		2,300	22,68		
			10,42		2,300	23,97		
	Area Comune		48,77		4,800	234,10		
	Area Mensa		23,95		4,800	114,96		
	Scuola Tancredi							
	Pareti Laterali							
	Terminale di cucina		13,00		2,250	29,25		
	Wc		5,68		2,250	12,78		
	Spogliatoio		7,75		2,250	17,44		
	Antibagno		4,52		2,250	10,17		
			7,73		2,250	17,39		
	Disimpegno		34,95		4,800	167,76		
	Area Mensa		52,95		4,800	254,16		
	Wc		4,95		2,200	10,89		
	SOMMANO m²					1´080,39	3,16	3´414,03
47 PUG2025/01 .E16.077.003	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con idrosmalto satinato							
	Scuola Giglio							
	Pareti Laterali							
	Area Comune		48,77		1,500	73,16		
	Area Mensa		23,95		1,500	35,93		
	Scuola Tancredi							
	Pareti Laterali							
	Disimpegno		34,95		1,500	52,43		
	Area Mensa		52,95		1,500	79,43		
	SOMMANO m²					240,95	16,64	4´009,41
48	Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto							
	A R I P O R T A R E							392´414,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							392´414,13
PUG2025/01 .E16.079.001	di solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in grado di aume ... gli ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa preparazione delle superfici bianca							
	Scuola Giordani							
	Pareti Laterali							
	Terminale di Cucina		11,75		2,250	26,44		
			2,75		2,250	6,19		
	Spogliatoio		9,45		1,400	13,23		
	Wc	2,00	4,40		1,400	12,32		
	Antiwc	2,00	3,55		1,400	9,94		
	Soffitto							
	Terminale di Cucina					11,42		
	Spogliatoio					4,50		
	Wc personale	2,00	1,20	1,000		2,40		
	Antiwc		2,10	1,450		3,05		
	Area Mensa					93,00		
	Scuola Giglio							
	Pareti Laterali							
	Wc		5,50		2,300	12,65		
	Spogliatoio		5,60		2,300	12,88		
	Antibagno		15,00		2,300	34,50		
	Servizi Igienici		9,86		2,300	22,68		
			10,42		2,300	23,97		
	Area Comune		48,77		3,300	160,94		
	Area Mensa		23,95		3,300	79,04		
	Soffitto							
	Terminale di cucina					12,58		
	Wc		1,60	1,150		1,84		
	Spogliatoito		1,60	1,200		1,92		
	Antibagno					7,50		
	Servizi Igienici					10,86		
	Area Comune					55,92		
	Area Mensa					34,29		
	Scuola Tancredi							
	Pareti Laterali							
	Terminale di cucina		13,00		2,250	29,25		
	Wc		5,68		2,250	12,78		
	Spogliatoio		7,75		2,250	17,44		
	Antibagno		4,52		2,250	10,17		
			7,73		2,250	17,39		
	Disimpegno		34,95		3,200	111,84		
	Area Mensa		52,95		3,200	169,44		
	Wc		4,95		2,200	10,89		
	Soffitto							
	Terminale di cucina					9,30		
	Wc		1,47	1,350		1,98		
	Spogliatoio		2,40	1,470		3,53		
	Antibagno		8,59			8,59		
	Disimpegno		24,33			24,33		
	Area Mensa		84,54			84,54		
	Wc					8,75		
	SOMMANO m²					1´174,28	12,22	14´349,70
49 PUG2025/01 .E02.149.001	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti tinteggiature a calce, a tempera o lavabile							
	Vedi voce n° 48 [m² 1 174.28]					1´174,28		
	Vedi voce n° 47 [m² 240.95]					240,95		
	SOMMANO m²					1´415,23	4,90	6´934,63
50 PUG2025/09 .S03.043.003	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... ri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		413´698,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		413´698,46
	SOMMANO cad					4,00	100,25	401,00
51 PUG2025/06 .A01.001.007	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di control ... ramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte 6 kg, classe 55A-233BC					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	150,09	900,54
	Parziale LAVORI A CORPO euro							415´000,00
	T O T A L E euro							415´000,00

Monte Sant'Angelo, 14/03/2025

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							