COMUNE DI
MONTE SANT'ANGELO
Provincia di Foggia

RICONVERSIONE DI SPAZI INUTILIZZATI DA ADIBIRE
A MENSE PER L'ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO
I. C. "TANCREDI - AMICARELLI" – Monte Sant'Angelo (FG)
Via G. Tancredi, 1.
PLESSI "VIA G.T. GIORDANI", "VIA GIGLIO" E "TANCREDI"

Cod. Elaborato	Elaborato	Scala
EP	**Elenco Prezzi Unitari**	

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4: ***Istruzione e Ricerca***
Componente 1: ***Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università***
Investimento 1.2: ***"Piano di estensione del tempo pieno e mense"***

REGIONE PUGLIA
FUTURA
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani
LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Progetto ESECUTIVO
ING. GIUSEPPE CUOCCIO

Responsabile Unico del Procedimento:
ARCH. GIAMPIERO BISCEGLIA _____

Data
MARZO
2025

PROGETTO ESECUTIVO
D.LGS n. 36/2023 Art.41-43, Allegato I.7

Comune di Monte Sant'Angelo

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RICONVERSIONE DI SPAZI INUTILIZZATI DA ADIBIRE A MENSE PER L'ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO I.C. "TANCREDI – AMICARELLI" – Monte Sant'Angelo (FG), Via G. Tancredi, 1

COMMITTENTE: Comune di Monte Sant'Angelo

Data, 14/03/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 NP001	Realizzazione di Impianto elettrico ed idrico fognante (come da computo CME allegato) **euro (centocinquantacinquemila/00)**	a corpo	155´000,00
Nr. 2 PUG2025/01 .E01.059.001	Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, quando ladistanza al luogo degli scavi, demolizioni o tagli è maggiore di 50 metri. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100. **euro (trentadue/53)**	m³	32,53
Nr. 3 PUG2025/01 .E01.061.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 **euro (diciotto/78)**	m³	18,78
Nr. 4 PUG2025/01 .E01.063.001	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere **euro (quattrocentosettanta/00)**	cad	470,00
Nr. 5 PUG2025/01 .E01.065.001	Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per distanze superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 6,5 ÷ 7,5 mc **euro (tredici/92)**	m³/giorno	13,92
Nr. 6 PUG2025/01 .E01.067.001	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento **euro (tre/09)**	q	3,09
Nr. 7 PUG2025/01 .E01.067.003	idem c.s. ...17 01 02 - mattoni **euro (tre/22)**	q	3,22
Nr. 8 PUG2025/01 .E01.067.005	idem c.s. ...17 01 03 - mattonelle e ceramiche **euro (tre/09)**	q	3,09
Nr. 9 PUG2025/01 .E02.009.005	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare muratura in pietrame **euro (centoquarantanove/62)**	m³	149,62
Nr. 10 PUG2025/01 .E02.029.001	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni della sezione fino a 100 cmq **euro (venti/25)**	m	20,25
Nr. 11 PUG2025/01 .E02.077.001	Demolizione di massetto, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: in calcestruzzo alleggerito **euro (centosettantadue/02)**	m³	172,02
Nr. 12 PUG2025/01 .E02.077.003	idem c.s. ...scarico: in calcestruzzo **euro (duecentoventisette/36)**	m³	227,36
Nr. 13 PUG2025/01 .E02.093.001	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale in mattoni, marmette **euro (dieci/90)**	m²	10,90
Nr. 14 PUG2025/01 .E02.109.001	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri in gres o di maiolica o marmo **euro (tre/13)**	m	3,13
Nr. 15 PUG2025/01 .E02.115.003	Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico ed il trasporto nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione **euro (diciassette/83)**	m²	17,83
Nr. 16 PUG2025/01 .E02.131.001	Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo, dello spessore medio di cm 4, compresa la rimozione della rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. vedi voce **euro (undici/26)**	m²	11,26
Nr. 17 PUG2025/01	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici vedi voce		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.E02.133.001	**euro (dodici/51)**	m²	12,51
Nr. 18 PUG2025/01 .E02.149.001	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti tinteggiature a calce, a tempera o lavabile **euro (quattro/90)**	m²	4,90
Nr. 19 PUG2025/01 .E02.167.001	Smontaggio di infissi interni in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc. **euro (ventiuno/02)**	m²	21,02
Nr. 20 PUG2025/01 .E02.179.005	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere vaso igienico (WC) **euro (ottanta/71)**	cad	80,71
Nr. 21 PUG2025/01 .E02.179.007	idem c.s. ...del cantiere bidet **euro (settanta/76)**	cad	70,76
Nr. 22 PUG2025/01 .E02.179.009	idem c.s. ...del cantiere lavabo singolo su mensola **euro (quarantasei/44)**	cad	46,44
Nr. 23 PUG2025/01 .E02.179.015	idem c.s. ...del cantiere cassetta alta di scarico **euro (ventidue/76)**	cad	22,76
Nr. 24 PUG2025/01 .E02.191.001	Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato a tale scopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm **euro (otto/76)**	m	8,76
Nr. 25 PUG2025/01 .E02.191.003	idem c.s. ...seguenti diametri: oltre i 10 cm e fino a 25 cm **euro (tredici/87)**	m	13,87
Nr. 26 PUG2025/01 .E02.193.001	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette, sifoni e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato rubinetto singolo sino al Ø 3/4" **euro (cinque/32)**	cad	5,32
Nr. 27 PUG2025/01 .E02.193.003	idem c.s. ...impianto autorizzato gruppo di rubinetti sino al Ø 3/4" **euro (sei/88)**	cad	6,88
Nr. 28 PUG2025/01 .E05.021.001	Travi prefabbricate in C.A.P. ad altezza costante per luce netta sino a 10 m, per travi di gronda o architravi di portoni con sezione a U o rettangolari, in cls ottenuto da inerti di buona qualità e cemento dosato per dare una classe non minore di 45 N/mmq, armate con tondini di acciaio B450C e trefoli in acciaio armonico stabilizzato, aventi una sezione a doppio T, con tutto quanto occorra per il varo e gli ancoraggi, compreso il trasporto, il sollevamento e la posa in opera per distanze di 30 km dalla produzione. ad altezza costante per luce netta sino a 10 m **euro (centosessantacinque/04)**	m	165,04
Nr. 29 PUG2025/01 .E06.031.005	Muratura realizzata con blocchi in laterizio alleggeriti in pasta con percentuale di foratura 45% e fori per l'alloggiamento delle armature verticali, per murature portanti sismiche armate a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, acciaio d'armatura e quanto altro occorre a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte 25 x 19 cm, spessore 35 cm **euro (centosessantacinque/07)**	m²	165,07
Nr. 30 PUG2025/01 .E06.049.001	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete **euro (trentauno/70)**	m²	31,70
Nr. 31 PUG2025/01 .E06.049.003	idem c.s. ...serramenti con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete **euro (quarantanove/71)**	m²	49,71
Nr. 32 PUG2025/01	Controsoffitto in lastre di cartongesso, rinforzate con nervatura armata di filo di ferro zincato, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm spessore lastra 9,5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.E07.131.001	mm **euro (trentacinque/95)**	m²	35,95
Nr. 33 PUG2025/01 .E08.027.005	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a 30 mm, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro 6 mm a maglia 20 x 20 cm, su vespaio livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10 **euro (trentadue/49)**	m²	32,49
Nr. 34 PUG2025/01 .E12.071.001	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A) 60 x 60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm **euro (settantasette/33)**	m²	77,33
Nr. 35 PUG2025/01 .E12.119.003	Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con impasto di sabbia e cemento o con idonei collanti e successiva pulitura con segatura a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria, esclusa la realizzazione del sottofondo. In piastrelle di ceramica o gres, misura minima cm 10x2 **euro (ventiuno/17)**	m²	21,17
Nr. 36 PUG2025/01 .E13.003.001	Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti effetto cemento, 7 x 60 cm, spessore 10 mm **euro (ventidue/70)**	m	22,70
Nr. 37 PUG2025/01 .E15.001.003	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm effetto cemento superficie preincisa a righe larghe, spessore 8,5 mm **euro (cinquantanove/29)**	m²	59,29
Nr. 38 PUG2025/01 .E16.013.001	Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, successivo doppio strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 ÷ 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm applicato a mano **euro (sessantacinque/61)**	m²	65,61
Nr. 39 PUG2025/01 .E16.015.001	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per interni su pareti verticali con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia **euro (venti/27)**	m²	20,27
Nr. 40 PUG2025/01 .E16.077.003	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con idrosmalto satinato **euro (sedici/64)**	m²	16,64
Nr. 41 PUG2025/01 .E16.079.001	Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in grado di aumentare la luminosità negli ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa preparazione delle superfici bianca **euro (dodici/22)**	m²	12,22
Nr. 42 PUG2025/01 .E16.083.001	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo **euro (tre/16)**	m²	3,16
Nr. 43 PUG2025/01 .E16.085.003	Pittura per interni ai silicati, lavabile, conforme alle norme DIN EN 13300 e DIN 18363, 2.4.1, costituita da legante e pigmenti inorganici, derivanti da prodotti naturali, privi di solventi o sostanze nocive alla salute, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo colorata **euro (sette/43)**	m²	7,43
Nr. 44 PUG2025/01 .E17.117.005	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia effetto legno **euro (cinquecentosettantasette/90)**	cad	577,90
Nr. 45 PUG2025/01 .E17.127.003	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 40 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: anta singola effetto legno **euro (millequarantatre/00)**	cad	1´043,00
Nr. 46 PUG2025/01 .E17.153.003	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani di larghezza 8 ÷ 11 cm **euro (dieci/02)**	m	10,02

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 47 PUG2025/01 .E17.155.003	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, valutato al mq di luce vano (minimo fatturabile 1,20 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: profilo senza battuta profondità 101 ÷ 150 mm **euro (cinquantacinque/76)**	m²	55,76
Nr. 48 PUG2025/05 .I02.001.003	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie delle dimensioni di circa 65 x 50 cm **euro (quattrocentosettantasei/07)**	cad	476,07
Nr. 49 PUG2025/05 .I02.007.001	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica **euro (quattrocentosessantacinque/98)**	cad	465,98
Nr. 50 PUG2025/05 .I02.009.001	Vaso igienico (WC/bidet) per disabili in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie installato a pavimento **euro (ottocentoquarantaotto/07)**	cad	848,07
Nr. 51 PUG2025/05 .I02.015.001	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza morsetto, con rubinetto d'arresto, bianca con coperchio, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie con comando a pulsante pneumatico incassato **euro (duecentosessantasei/61)**	cad	266,61
Nr. 52 PUG2025/05 .I02.025.003	Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia completo di mensole di sostegno, gruppo due rubinetti con bocca di erogazione girevole a snodo, sifone a bottiglia, completo di pilettone a 3 pezzi, tappo e catenella, con esclusione delle opere murarie ad una bacinella e scolapiatti delle dimensioni di circa 80 x 45 cm **euro (cinquecentosettantasette/61)**	cad	577,61
Nr. 53 PUG2025/05 .I04.019.001	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale **euro (centosessantanove/11)**	cad	169,11
Nr. 54 PUG2025/05 .I04.023.001	Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento normale **euro (centosettantadue/00)**	cad	172,00
Nr. 55 PUG2025/06 .A01.001.007	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte 6 kg, classe 55A-233BC **euro (centocinquanta/09)**	cad	150,09
Nr. 56 PUG2025/09 .S03.043.003	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m **euro (cento/25)**	cad	100,25

Data, 14/03/2025

Il Tecnico
